

# COMUNE di POSITANO

Provincia di Salerno

“VARIANTE DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RESTAURO E MUSEALIZZAZIONE DELLE CRIPTE, DELLA CHIESA ORATORIO, DELLA VILLA ROMANA DEL 1° SEC. A.C. E DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA DI POSITANO”

PROGETTAZIONE SISTEMI ESPOSITIVI DEI REPERTI ARCHEOLOGICI NONCHE' DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE E MULTIMEDIALI DA INSTALLARE

E.11\_COMPUTO METRICO

<b>Committente</b> AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POSITANO	<b>Progettazione Esecutiva</b> UFFICIO TECNICO COMUNALE DI POSITANO DOTT. LNG.RAFFAELE FATA ARCH. DIEGO GUARINO - LNG. PAOLO D'ELIA COORDINATORE SICUREZZA LNG. PAOLO D'ELIA. U.T.C. - RESP. UNICO PROCEDIMENTO ING. RAFFAELE FATA
<b>Progettazione sistemi espositivi</b> OFFICINA D'ESSAI SRL VIA UGO LA MALFA, 12 – 65125 PESCARA INFO@OFFICINADESSAI.COM P. IVA 02066470689   	<b>Progettazione apparati di comunicazione e multimediali</b> WPS MULTIMEDIA SRLS VIA TAVERNA CAMPANILE, 182 – 83024 MONTEFORTE IRPINO (AV) INFO@WPSMULTIMEDIA.COM P. IVA 02870050644  

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 AP001	fornitura e posa in opera di espositore per frammento di affresco raffigurante volto di donna composto da una colonna 500x400x2600, una base di fissaggio in lamiera zincata piegata e saldata, una teca espositiva, un volume multiuso in lamiera sp 20/10 dim 500x300x700h					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'194,35	5'194,35
2 AP002	fornitura e posa in opera di 5 stampe su pellicola a specchio e montate su pannelli ignifughi "piuma" spess mm 1 dim 2260x1690 - 4350x3320 - 2250x1610 - 3480x1690 - 2250x2210; forn ... e posa in opera di tubi tipo "Innocenti" e relativi giunti di assemblaggio per struttura spaziale con dim 4350x2500x3480					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'555,40	8'555,40
3 AP003-A	fornitura e posa in opera di gruppo di 3 vasche ingresso percorso. n. 4 contenitori in lamiera zincata sp mm 2 dim n 2 x 900x1030x120h; n 1 x 900x1740x120h; n 1 x 1000x700x120h e pannelli di fondo tipo "Comacel" sp mm 20					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'888,80	4'888,80
4 AP003-B	Fornitura e posa in opera di gruppo 3 vasche nella parte terminale del corridoio. Strutture espositive realizzate con rete metallica sagomata e ricoperta di garza con gesso					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'910,32	6'910,32
5 AP003-C	Fornitura e posa in opera di gruppo 3 vasche (PORZIONE VASCA). Una teca in policarbonato sp mm 8, incollaggio U.V. e colla reattiva di polimetilmetacrilato con base di chiusura in metallo zincato sp mm 2, dim teca 700x800x300h					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'735,52	1'735,52
6 AP003-D	Fornitura e posa in opera di gruppo di 3 vasche (VASCA 1): 2 teche in policarbonato sp mm 8 con base di chiusura in metallo zincato. Dim teche 450x300x300h e 250x250x300h; fornitura e posa in opera di due sistemi di illuminazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'857,74	1'857,74
7 AP003-E	Fornitura e posa in opera di gruppo di 3 vasche (VASCA 2). 2 teche in policarbonato sp mm 8 con base di chiusura in metallo zincato. Dim. teche 500x250x350h e 300x450x300h; fornitura e posa in opera di 2 sistemi di illuminazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'368,86	1'368,86
8 AP003-F	Fornitura e posa in opera di gruppo di 3 vasche (VASCA 3): 2 teche in policarbonato spess. mm 8 con base di chiusura in metallo zincato. Dim. teche 400x450x350h e 500x250x350h; fornitura e posa in opera di due sistemi di illuminazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'491,08	1'491,08
	<b>A RIPORTARE</b>							32'002,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							32'002,07
9 AP004	Fornitura e posa in opera di espositore Trave realizzato con pannelli tipo "Comacel" sp. mm 20 per alloggiamento lama; teca in policarbonato sp mm 8 poligono irregolare; elemento di supporto trave 330x300x860h ..  SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	14'000,30	14'000,30
10 AP005	Fornitura e posa in opera di 12 espositori bronzi con blocchi in MDF impasto nero colorato ignifugo classe 1 sp mm 15; 2 blocchi in MDF dim 200x200x350h e 300x300x500h; n 6 vetrine in lamiera nera sp mm 2 finitura con polveri epossidiche trasparenti  SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	14'446,40	14'446,40
11 AP006	Fornitura e posa in opera di espositori nicchia con anta ribaltabile in policarbonato trasparente dim 1600x2000h; supporto in lamiera nera sp mm 5; fornitura e posa in opera di pietra vulcanica  SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	4'387,70	4'387,70
12 AP007	Fornitura e posa in opera di espositori totem con struttura portante in lamiera sp mm 2 e 2 espositori in lamiera e policarbonato. ingombro massimo parte strutturale 1600x900x2900h; ingombro massimo parte espositiva 870x870x2840h  SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	10'022,04	10'022,04
13 AP008	Fornitura e posa in opera di 2 pannelli fotografici 70x50 montati su forex; n 4 pannelli fotografici 50x350; n 4 testì in prespaziato bianco h 5 cm; fornitura e posa in opera di 10 lavagne 24x34; fornitura e posa in opera di 30 lavagne 14.5x10.5  SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	1'789,30	1'789,30
14 AP009	Fornitura di tecnologia e apparati multimediali: Monitor 42"- cavo HDMI - Flat Screen Wall Mount - Unita PC - Videoproiettore tipo Casio xj A 147 - Lettore multimediale tipo Media Player MKV - Monitor senza bordo tipo AOC Q 2781 PQ - Tablet tipo Asus Zen Pada - Tv led tipo Samsung  SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	18'236,00	18'236,00
15 AP010	Manodopera specializzata con qualifica di restauratore di beni culturali per un periodo di 3 giorni con 2 tecnici archeologi addetti alla manipolazione e al posizionamento dei reperti  SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	2'204,90	2'204,90
16 AP011	Manodopera specializzata per un periodo di 5 giorni con 2 tecnici specializzati per il settaggio e il collaudo degli apparati multimediali  SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	3'624,35	3'624,35
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							100'713,06
	<b>T O T A L E euro</b>							100'713,06
	<b>A R I P O R T A R E</b>							100'713,06

