

# COMUNE di POSITANO

Provincia di Salerno

“VARIANTE DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RESTAURO E MUSEALIZZAZIONE DELLE CRIPTI,  
DELLA CHIESA ORATORIO, DELLA VILLA ROMANA DEL 1° SEC. A.C. E DEL CAMPANILE DELLA CHIESA  
DI S. MARIA ASSUNTA DI POSITANO”



PROGETTAZIONE SISTEMI ESPOSITIVI DEI REPERTI ARCHEOLOGICI NONCHE' DEGLI APPARATI  
DI COMUNICAZIONE E MULTIMEDIALI DA INSTALLARE

E.14\_ STIMA INCIDENZA MANODOPERA

<p><b>Committente</b> AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POSITANO</p>	<p><b>Progettazione Esecutiva</b> UFFICIO TECNICO COMUNALE DI POSITANO DOTT. LNG.RAFFAELE FATA ARCH. DIEGO GUARINO - LNG. PAOLO D'ELIA COORDINATORE SICUREZZA LNG. PAOLO D'ELIA. U.T.C. - RESP. UNICO PROCEDIMENTO ING. RAFFAELE FATA</p>
<p><b>Progettazione sistemi espositivi</b> OFFICINA D'ESSAI SRL VIA UGO LA MALFA, 12 – 65125 PESCARA INFO@OFFICINADESSAI.COM P. IVA 02066470689</p>  	<p><b>Progettazione apparati di comunicazione e multimediali</b> WPS MULTIMEDIA SRLS VIA TAVERNA CAMPANILE, 182 – 83024 MONTEFORTE IRPINO (AV) INFO@WPSMULTIMEDIA.COM P. IVA 02870050644</p> 

# **STIMA INCIDENZA MANODOPERA**

**OGGETTO:** Variante di completamento delle opere di restauro e musealizzazione delle Cripte, della Chiesa Oratorio, della Villa Romana del I sec A.c. e del Campanile della Chiesa di S. M. Assunta di Positano- ALLESTIMENTO MUSEALE - MULTIMEDIALE

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Positano

Positano (Sa), \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
<b>R I P O R T O</b>						
<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>						
1 AP001	fornitura e posa in opera di espositore per frammento di affresco raffigurante volto di donna composto da una colonna 500x400x2600, una base di fissaggio in lamiera zincata piegata e saldata, una teca espositiva, un volume multiuso in lamiera sp 20/10 dim 500x300x700h  SOMMANO a corpo	1,00	5'194,35	5'194,35	992,12	19,100
2 AP002	fornitura e posa in opera di 5 stampe su pellicola a specchio e montate su pannelli ignifughi "piuma" spess mm 1 dim 2260x1690 - 4350x3320 - 2250x1610 - 3480x1690 - 2250x2210; forn ... e posa in opera di tubi tipo "Innocenti" e relativi giunti di assemblaggio per struttura spaziale con dim 4350x2500x3480  SOMMANO a corpo	1,00	8'555,40	8'555,40	120,63	1,410
3 AP003-A	fornitura e posa in opera di gruppo di 3 vasche ingresso percorso. n. 4 contenitori in lamiera zincata sp mm 2 dim n 2 x 900x1030x120h; n 1 x 900x1740x120h; n 1 x 1000x700x120h e pannelli di fondo tipo "Comacel" sp mm 20  SOMMANO a corpo	1,00	4'888,80	4'888,80	857,98	17,550
4 AP003-B	Fornitura e posa in opera di gruppo 3 vasche nella parte terminale del corridoio. Strutture espositive realizzate con rete metallica sagomata e ricoperta di garza con gesso  SOMMANO a corpo	1,00	6'910,32	6'910,32	1'099,43	15,910
5 AP003-C	Fornitura e posa in opera di gruppo 3 vasche (PORZIONE VASCA). Una teca in policarbonato sp mm 8, incollaggio U.V. e colla reattiva di polimetilmetacrilato con base di chiusura in metallo zincato sp mm 2, dim teca 700x800x300h  SOMMANO a corpo	1,00	1'735,52	1'735,52	187,78	10,820
6 AP003-D	Fornitura e posa in opera di gruppo di 3 vasche (VASCA 1): 2 teche in policarbonato sp mm 8 con base dio chiusura in metallo zincato. Dim teche 450x300x300h e 250x250x300h; fornitura e posa in opera di due sistemi di illuminazione  SOMMANO a corpo	1,00	1'857,74	1'857,74	187,63	10,100
7 AP003-E	Fornitura e posa in opera di gruppo di 3 vasche (VASCA 2). 2 teche in policarbonato sp mm 8 con base di chiusura in metallo zincato. Dim. teche 500x250x350h e 300x450x300h; fornitura e posa in opera di 2 sistemi di illuminazione  SOMMANO a corpo	1,00	1'368,86	1'368,86	160,84	11,750
8 AP003-F	Fornitura e posa in opera di gruppo di 3 vasche (VASCA 3): 2 teche in policarbonato spess. mm 8 con base di chiusura in metallo zincato. Dim. teche 400x450x350h e 500x250x350h; fornitura e posa in opera di due sistemi di illuminazione  SOMMANO a corpo	1,00	1'491,08	1'491,08	160,89	10,790
9 AP004	Fornitura e posa in opera di espositore Trave realizzato con pannelli tipo "Comacel" sp. mm 20 per alloggiamento lama; teca in policarbonato sp mm 8 poligono irregolare; elemento di supporto trave 330x300x860h ..  SOMMANO a corpo	1,00	14'000,30	14'000,30	1'072,42	7,660
10 AP005	Fornitura e posa in opera di 12 espositori bronzi con blocchi in MDF impasto nero colorato ignifugo classe 1 sp mm 15; 2 blocchi in MDF dim 200x200x350h e 300x300x500h; n 6 vetrine in lamiera nera sp mm 2 finitura con polveri epossidiche trasparenti  SOMMANO a corpo	1,00	14'446,40	14'446,40	858,12	5,940
11 AP006	Fornitura e posa in opera di espositori nicchia con anta ribaltabile in policarbonato trasparente dim 1600x2000h; supporto in lamiera nera sp mm 5; fornitura e posa in opera di pietra vulcanica  SOMMANO a corpo	1,00	4'387,70	4'387,70	723,97	16,500
12 AP007	Fornitura e posa in opera di espositori totem con struttura portante in lamiera sp mm 2 e 2 espositori in lamiera e policarbonato. ingombro massimo parte strutturale 1600x900x2900h; ingombro massimo parte espositiva 870x870x2840h  SOMMANO a corpo	1,00	10'022,04	10'022,04	857,89	8,560
13 AP008	Fornitura e posa in opera di 2 pannelli fotografici 70x50 montati su forex; n 4 pannelli fotografici 50x350; n 4 testì in prespaziato bianco h 5 cm; fornitura e posa in opera di 10 lavagne 24x34; fornitura e posa in opera di 30 lavagne 14.5x10.5  SOMMANO a corpo	1,00	1'789,30	1'789,30	214,54	11,990
<b>A R I P O R T A R E</b>				76'647,81	7'494,24	



