

COMUNE di POSITANO

Provincia di Salerno

“VARIANTE DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RESTAURO E MUSEALIZZAZIONE DELLE CRIPTE, DELLA CHIESA ORATORIO, DELLA VILLA ROMANA DEL 1° SEC. A.C. E DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA DI POSITANO”

PROGETTAZIONE SISTEMI ESPOSITIVI DEI REPERTI ARCHEOLOGICI NONCHE' DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE E MULTIMEDIALI DA INSTALLARE

E.15_STIMA INCIDENZA SICUREZZA

Committente AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POSITANO	Progettazione Esecutiva UFFICIO TECNICO COMUNALE DI POSITANO DOTT. LNG.RAFFAELE FATA ARCH. DIEGO GUARINO - LNG. PAOLO D'ELIA COORDINATORE SICUREZZA LNG. PAOLO D'ELIA. U.T.C. - RESP. UNICO PROCEDIMENTO ING. RAFFAELE FATA
Progettazione sistemi espositivi OFFICINA D'ESSAI SRL VIA UGO LA MALFA, 12 – 65125 PESCARA INFO@OFFICINADESSAI.COM P. IVA 02066470689  	Progettazione apparati di comunicazione e multimediali WPS MULTIMEDIA SRLS VIA TAVERNA CAMPANILE, 182 – 83024 MONTEFORTE IRPINO (AV) INFO@WPSMULTIMEDIA.COM P. IVA 02870050644 

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Variante di completamento delle opere di restauro e musealizzazione delle Cripte, della Chiesa Oratorio, della Villa Romana del I sec A.c. e del Campanile della Chiesa di S. M. Assunta di Positano- ALLESTIMENTO MUSEALE - MULTIMEDIALE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Positano

Positano (Sa), _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 AP001	fornitura e posa in opera di espositore per frammento di affresco raffigurante volto di donna composto da una colonna 500x400x2600, una base di fissaggio in lamiera zincata piegata e saldata, una teca espositiva, un volume multiuso in lamiera sp 20/10 dim 500x300x700h SOMMANO a corpo	1,00	5'194,35	5'194,35	25,97	0,500
2 AP002	fornitura e posa in opera di 5 stampe su pellicola a specchio e montate su pannelli ignifughi "piuma" spess mm 1 dim 2260x1690 - 4350x3320 - 2250x1610 - 3480x1690 - 2250x2210; forn ... e posa in opera di tubi tipo "Innocenti" e relativi giunti di assemblaggio per struttura spaziale con dim 4350x2500x3480 SOMMANO a corpo	1,00	8'555,40	8'555,40	42,78	0,500
3 AP003-A	fornitura e posa in opera di gruppo di 3 vasche ingresso percorso. n. 4 contenitori in lamiera zincata sp mm 2 dim n 2 x 900x1030x120h; n 1 x 900x1740x120h; n 1 x 1000x700x120h e pannelli di fondo tipo "Comacel" sp mm 20 SOMMANO a corpo	1,00	4'888,80	4'888,80	24,44	0,500
4 AP003-B	Fornitura e posa in opera di gruppo 3 vasche nella parte terminale del corridoio. Strutture espositive realizzate con rete metallica sagomata e ricoperta di garza con gesso SOMMANO a corpo	1,00	6'910,32	6'910,32	34,55	0,500
5 AP003-C	Fornitura e posa in opera di gruppo 3 vasche (PORZIONE VASCA). Una teca in policarbonato sp mm 8, incollaggio U.V. e colla reattiva di polimetilmetacrilato con base di chiusura in metallo zincato sp mm 2, dim teca 700x800x300h SOMMANO a corpo	1,00	1'735,52	1'735,52	8,68	0,500
6 AP003-D	Fornitura e posa in opera di gruppo di 3 vasche (VASCA 1): 2 teche in policarbonato sp mm 8 con base dio chiusura in metallo zincato. Dim teche 450x300x300h e 250x250x300h; fornitura e posa in opera di due sistemi di illuminazione SOMMANO a corpo	1,00	1'857,74	1'857,74	9,29	0,500
7 AP003-E	Fornitura e posa in opera di gruppo di 3 vasche (VASCA 2). 2 teche in policarbonato sp mm 8 con base di chiusura in metallo zincato. Dim. teche 500x250x350h e 300x450x300h; fornitura e posa in opera di 2 sistemi di illuminazione SOMMANO a corpo	1,00	1'368,86	1'368,86	6,84	0,500
8 AP003-F	Fornitura e posa in opera di gruppo di 3 vasche (VASCA 3): 2 teche in policarbonato spess. mm 8 con base di chiusura in metallo zincato. Dim. teche 400x450x350h e 500x250x350h; fornitura e posa in opera di due sistemi di illuminazione SOMMANO a corpo	1,00	1'491,08	1'491,08	7,46	0,500
9 AP004	Fornitura e posa in opera di espositore Trave realizzato con pannelli tipo "Comacel" sp. mm 20 per alloggiamento lama; teca in policarbonato sp mm 8 poligono irregolare; elemento di supporto trave 330x300x860h .. SOMMANO a corpo	1,00	14'000,30	14'000,30	70,00	0,500
10 AP005	Fornitura e posa in opera di 12 espositori bronzi con blocchi in MDF impasto nero colorato ignifugo classe 1 sp mm 15; 2 blocchi in MDF dim 200x200x350h e 300x300x500h; n 6 vetrine in lamiera nera sp mm 2 finitura con polveri epossidiche trasparenti SOMMANO a corpo	1,00	14'446,40	14'446,40	72,23	0,500
11 AP006	Fornitura e posa in opera di espositori nicchia con anta ribaltabile in policarbonato trasparente dim 1600x2000h; supporto in lamiera nera sp mm 5; fornitura e posa in opera di pietra vulcanica SOMMANO a corpo	1,00	4'387,70	4'387,70	21,94	0,500
12 AP007	Fornitura e posa in opera di espositori totem con struttura portante in lamiera sp mm 2 e 2 espositori in lamiera e policarbonato. ingombro massimo parte strutturale 1600x900x2900h; ingombro massimo parte espositiva 870x870x2840h SOMMANO a corpo	1,00	10'022,04	10'022,04	50,11	0,500
13 AP008	Fornitura e posa in opera di 2 pannelli fotografici 70x50 montati su forex; n 4 pannelli fotografici 50x350; n 4 testi in prespaziato bianco h 5 cm; fornitura e posa in opera di 10 lavagne 24x34; fornitura e posa in opera di 30 lavagne 14.5x10.5 SOMMANO a corpo	1,00	1'789,30	1'789,30	8,95	0,500
A R I P O R T A R E				76'647,81	383,24	

